

Ведомость объёмов работ Ремонтно-строительные работы. Замена окон

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	1.37		137 / 100
Вывоз строительного мусора						
2	2	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	3.425		
3	3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	3.425		
Раздел 2. Окна						
4	4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	1.37		137 / 100
5	5	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2	137		
6	6	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	1.15		115 / 100
7	7	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм	м	115		
8	8	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0.72		72 / 100
9	9	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	21.6		
10	10	Наличник Ideal 2200x60x8мм белый	м	235.5		
11	11	Профиль стартовый П-образный 1800мм	м	235.5		
12	12	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	1.1		110 / 100
13	13	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0.2024		

Генеральный директор

Плотников А.С.

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

